

# 燃ウッドワン

〒 738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1 「商品相談窓口」

og.0120-813-331

[受付時間]平日8:30~17:00 [休日]土日·祝日·GW·年末年始·夏期休暇

TMB-T IMB-T



2180925365500

# 施工業者様用

〈施工説明書〉

# H20 H24 3方枠 引き込み戸 (両側戸袋・上吊りタイプ)専用枠材

# ドレタス

[標準]片側ソフトクローズ [オプション]両側ソフトクローズ

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

#### 安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

# 4

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の 傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



·屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。

・インパクトドライバーで締めすぎないようにする。 インパクトドライバーの締めつけトルクが強すぎると、ビスが空回りしてしまう おそれがあります。 ビスはビス穴に取り付ける。

ビス穴加工以外の位置にビスを取り付けると、枠材に割れが発生し、扉の脱落の 原因となり危険です。



・開梱後は換気を行う。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・ リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に 滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜 換気を行うようにしてください。

・躯体に欠点がないことを確認する。

躯体接合金具を取り付ける際、躯体のビスがあたる部分に節や割れなどの欠点がある場合、金具が固定されず枠材がはずれる原因となり危険ですので、強固に固定できるよう下穴や下地材を入れてください。

・補強の飼木(現場調達)を入れる。

ソフトクローズ仕様の時は、トリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を必ず入れてください。飼木で補強をしないと、鴨居が破損してしまうおそれがあります。

・同梱の金具を使用する。

本製品の取り付け、施工には必ず同梱の金具類を使用してください。

#### お願い

- ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

### ■梱包内訳表 ※同梱されていても使用しない部材があります。

构	枠本体セット										
部材名		竪枠 (戸先側)	竪枠 (戸尻側) *化粧シートは 貼っていません	中方立	鴨居	鴨居 レール 戸先側 (短レール)	鴨居 レール 戸尻側 (長レール)	L型幕板			
入数	引き込み戸 (両側戸袋) 1本 1本 2z		2本	1本	1本	1本	1本				
(	<b>備考</b> 部材品番等)	_	_	_	_	_	_	_			

ビスセット(枠本体セットに梱包)									
袋の色		赤	赤赤		黄	黄	透明		
部材名			木ダボ	組み立て ビス	下枠固定ビス	躯体接合 金具ビス	六角レンチ	クッション キャップ	
			6mm 35mm	62mm \$\phi 3.8mm	25mm \$\phi_3.5mm	47mm \$\phi 3.8mm	7mm L50mm	φ16	
入数			2本	8本	9本	12本	1本	8個	
<b>備考</b> (部材品番等)			_	2本余ります	使用しません	枠と躯体の 固定に使用 できます	使用しません	1	

固定枠上吊り鴨居用ビス							
			袋の色	赤			
	÷7.1.1	組み立て ビス					
	部材	58mm \$\phi 3.8mm					
入数	_	Z	Y0202	4本			
	備 (部材品	_					

金具セット(枠本体セットに同梱)【標準:片側ソフトクローズ】									
部材名		振れ止め 金具 (床付用)	戸じゃくり キャップ の	上レール・ 幕板 取り付けどス (皿ビス) 18mm」	, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	戸先側 トリガー セット (ビス2本セット)			
入 引き込み戸 数(両側戸袋) ZYTMS25	1個	1個	1個	6本 ×2	1	1			
<b>備考</b> (部材品番等)	ZYTF21	ZYTSG21	ZYTNC01	ZYTA01	ZYTSCS21	ZYTTG21			



金具セット(枠本体セットに同梱)【オプション:両側ソフトクローズ】									
部材名セット品番	吊車	振れ止め 金具 (床付用)	戸じゃくり キャップ の	上レール・ 幕板 取り付けどス (皿ビス) (皿ビス) 18mm \$\rho_{3.5mm}		戸先側 トリガー セット (ピス2本セット)			
入 引き込み戸 数 (両側戸袋) ZYTMW25	1個	1個	1個	6本 ×2	1	1	1本		
<b>備考</b> (部材品番等)	ZYTF21	ZYTSG21	ZYTNC01	ZYTA01	ZYTSCW21	ZYTTG21	ZYMTG25		

# 1.開梱


梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

#### ■レール詳細図

下記レール詳細図を確認し、トリガーなどの取り付け位置をご確認ください。

(単位:mm)

| 戸尻側長レール | ※長レールは左右があります。向きを確認してください。




#### 幕板アングル




# 必ず行ってください!!

ソフトクローズ仕様の場合、鴨居に負荷がかかりますので、トリガーの取り付く 位置の鴨居裏には必ず補強用の飼木 (現場調達)を入れてください。

※将来ソフトクローズ仕様へ変更する 可能性がある場合にも、あらかじめ 補強用の飼木を入れておいてくだ さい。






ソフトクローズ機能復帰方法 原吊り込み後

ソフトクローズ機能が作動しない場合、突起の状態を確認してください。 エラー状態である場合は、突起が見えていない方向へ扉を強く押し付けてください。






扉を動かして機能が作動することを確認してください。 復帰していない場合は、もう一度同じ作業を行ってください。



#### 3.施工手順

#### ■取り付け開口部の確認




開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合った開口を設けてください。

#### 2部材の確認




扉の自重に対するビスの保持のアップの為、下地 材は必ずダブルでとりつけて補強してください。




### 3枠材の組み立て






同梱の木ダボ、組み立て用ビス、木工用ボンド(現場調達)を使用して枠材を組み立ててください。 鴨居の細くなっている側が戸尻側になります。 ※戸尻側の竪枠には化粧シートは貼られておりません。




#### 4 枠材の固定



#### 1 注意

ソフトクローズ仕様の場合はトリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を入れる。 ※この位置に飼木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。




水準器などを使用し、**②=** ひとなるよう 調整してください。 併せて前後の建りも調整してください。

※鴨居にはレールが入るため、鴨居を固定する際はビス頭が飛び出さないようにお願いいたします。

クッションキャップの取り付け 戸尻側の竪枠にクッション キャップを取り付けてください。

※クッションキャップは確実に 取り付けてください。 確実に取り付けていないと 外れてしまうことがあります。




#### ⚠ 注意

小壁を施工した後では クッションキャップを取 り付けることができませ んのでご注意ください。


#### 5 クローザー本体とレールの取り付け




#### 片側ソフトクローズ 仕様 標準



#### ②戸尻側長レールの取り付け



#### ③戸先側短レールの取り付け





吊車挿入後、短レールを同梱の上レール取り付けビスで取り付けてください。


取り付ける際、短レールと長レールの接続部に隙間があかないように注意してください。

### ▲ 注意

長レールと短レールの接続部分に隙間があると、引き戸の開閉時、吊車の走行に支障をきたす場合があります。








右図面の位置に合わせて、トリ ガーバーをレールのトリガーバ 一取付穴(皿加工なし)に重な る位置まで挿入してください。


トリガーバー取付穴




#### ②戸尻側長レールとトリガーバーの取り付け

長レールの左右を確認し、戸尻側の竪枠面 に寄せて、同梱の上レール取り付けビスで レールを固定してください。

トリガーバーはトリガーバーに同梱のビス で固定してください。







※レール取付時、下から見たイラストになります。このイラストでは、吊車、クローザー本体のイラストは省略しています。


トリガーバーを挿入する前にレールを固定すると、レールの固定ビスと干渉してトリガー が上手く入らない場合があります。

必ずトリガーバーを先に挿入してからレール固定してください。





#### ④戸先側短レールの取り付け





吊車挿入後、短レールを同梱の上レール取り付けビスで 取り付けてください。

取り付ける際、短レールと長レールの接続部に隙間があ かないように注意してください。

#### A 注意

長レールと短レールの接続部分に隙間があると、引き戸 の開閉時、吊車の走行に支障をきたす場合があります。






※レール取付時、下から見たイラストになります。 このイラストでは、吊車、 クローザー本体のイラストは省略しています。

# 6戸じゃくりキャップの取り付け 関サップ (別)(別)(別)(別)






戸じゃくり部分にキャップを取り付けてください。

# 7中方立の取り付け



#### 8小壁の取り付け




枠材の本固定後、モヘアを取り付けた方を枠側に向け、両側の中方立を 同梱の組み立て用ビスで確実に固定してください。 水準器などを使用して垂直に中方立を取り付けるようにしてください。

枠組が完了しましたら、両側の小壁を施工してください。 ※小壁施工には引戸側への反りが発生してくく、軸組とボードを簡単に施工できる小壁下地材「小壁パネル(別売品)」を推奨しています。


# 9振れ止め金具の取り付け 関係の






#### ■引き戸の吊り込み


(1)床に取り付けた振れ止め金具に引き戸をひっかけ、戸尻側の吊車をスライドさせ、固定カップにカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。




(2) 戸尻側の吊車を取り付けたら、ゆっくり扉をレールと平行になる ようにスライドさせていきます。扉がレールと平行になったら、戸 先側の吊車を先程と同様に固定カップにカチッと音がするまで差 し込んで取り付けてください。



#### ■L型幕板の取り付け



引き戸を吊り込んだ後にL型幕板を上レールに合わせて取り付けてください。 L型幕板は廊下側の面に取り付けてください。





### ■クッションキャップの取り付け



戸先側(開口部側)の竪枠に クッションキャップを 取り付けてください。

※クッションキャップは確実に取り付けてください。確実に取り付けていないと外れてしまうことがあります。





#### 施工終了後

# ◆養生

当て傷・擦り傷等がつかないよう保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは 直接商品に貼り付けないようにしてください。

#### ◆ お手入れのしかた =

枠材が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼって ふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナー・塩素系洗剤 などの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

